



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY


ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗДЕЛИЙ

Лекция 8

Этап разработки конструкторской документации: нормативная база, конструкторская документация в виде аннотированных трехмерных моделей с комбинированными видами

Нормативная база: единая система конструкторской документации

ГОСТ 2.001-2013




3.1 ЕСКД - комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации*, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.).

Новые задачи трехмерного моделирования на этапе разработки КД

Служить единым источником информации о ККС изделия

Служить основой для имитационного моделирования;

Служить основой для проведения макетно-конструкторских испытаний



Поиск взаимных пересечений в конструкции КА

Новые задачи трехмерного моделирования на этапе разработки КД

Служить основой для создания ИЭТР

Arbortext IETP Viewer for 510000

Перейти Печать Профиль пользователя Справка

Готово... Поиск

DMS-191КС300А-А-00-01-03-00А-331А-А : Входной контроль - Подключение КПА - Подключение КПА Подключение контрольно-пр...

Номенклатура	Идентификационный номер	Количество	Замечания	Применимость
Нет				

Заспанные детали

Таблица 4 Заспанные детали

Номенклатура	Идентификационный номер	Количество	Замечания	Применимость
Нет				

Безопасность: Нет

Процедура - (Обзор)

- С использованием механизмов 22 [Рис. 1 \[22\]](#) приспособления 16 [Рис. 1 \[16\]](#) переведите БА ВРЛК [Рис. 1 \[1\]](#) с несущей рамой 4 [Рис. 1 \[4\]](#) на опорах 17 [Рис. 1 \[17\]](#), 18 [Рис. 1 \[18\]](#) в вертикальное положение.
- Зафиксируйте упоры.
- Подключение КПА проводится по документации ОАО НИИ ТП.
- Проведение контрольных проверок.
- Контрольные проверки проводятся в соответствии с инструкцией по контролю функционирования изделия «индекс инструкции».



Рисунок 1 - Обеспечение доступа для проверки функционирования БА ВРЛК



Мультимедиа,1 Обеспечение доступа для проверки функционирования БА ВРЛК

- После завершения проверок изделие 1 [Рис. 1 \[1\]](#) с рамой несущей 4 [Рис. 1 \[4\]](#) переводится в горизонтальное положение и переносится на место хранения по технологии аналогичной установке в приспособление 16 [Рис. 1 \[16\]](#) в обратной последовательности.



Рисунок 1. Обеспечение доступа для проверки функционирования БА ВРЛК


1 —	БА ВРЛК
4 —	Рамы несущая
16 —	Приспособление

Главная Отсоединить Закрыть

Фрагмент ИЭТР на целевую аппаратуру КА РЛН


Составляющие электронной модели сборочной единицы КА

- 191КС.1000А-0 Модуль базовый
- 191КС.1100А-0 Корпус
- 191КС.1400А-0 Монтаж БА
- 191КС.1500А-0 Монтаж БКС
- 191КС.1900А-0 Монтаж СТР
- 191КС.0200А-0 Установка БС
- 191КС.0300А-0 Установка АП ВР
- 191КС.0900А-0 Монтаж СТР
- 191КС.9301А-0 Контейнер



Составляющие электронной модели сборочной единицы КА

Моделирование трубопроводов




ММ: 16-КК: 227-11
Сеть распределит.: 16-КК с 1 паз
Напряжения универсальные: 1 и 2
Фабрика: КС
Ведьма док-мент: С-1
Напряжения док-мент: Монитор С-1
Напряжения док-мент: 16-КК: 16200-01С
Организация док-мент: 16-КК: 16200-01С
Индустрия в модели

16-КК: 16200-01С
Индустрия в модели

Составляющие электронной модели сборочной единицы КА

Моделирование БКС




1.Монтаж кс
соответствии с
191КС.1520А-0М
191КС.1550А-0М
191КС.1580А-0М
2.ВНИМАНИЕ
При

Составляющие электронной модели сборочной единицы КА

Проблемы размерности модели

малые – до 100 компонентов;
средние – от 100 до 1000 компонентов;
большие – от 1000 компонентов до 100 000;
сверхбольшие – от 100 000 компонентов и выше




Современные тенденции в построении КД

Аннотированная конструкторская документация с комбинированными видами

Информация о модели.
 Обозначение документа: 19КС.1540А-ОМС
 Наименование документа: Монтаж кабелей
 Версия документа: А.72
 Формат: А1
 Наименование представления: Главный_вид
 Серия (номер): 19КС с 1 изд.
 ЛВ: 19КС.1-14


1. Монтаж кабелей производить в соответствии АДИС.680242.001 ТУ (34.0045.001 ТУ), 191
2. Внимательно в кабелях применен провод не принятый и соблюдены меры предосторожности
3. Подключение соединителей производить
4. На полках линей-выносок в кабельных ушках соединителей согласно электрической схеме. Например: "ЭП9.10" поз. 154, 158.
5. Монтаж кабелей данной сборочной единицы: 19КС.1520А-ОМС, 19КС.1530А-ОМС, 19КС.1570А-ОМС.
6. Монтаж и лужка проводов в коробке сое 14Ф14.8.8894-0 выполняется производить
7. Зазор между верхними и нижними колод 19КС.14.10А-ОМС, 19КС.14.23А-ОМС, 19КС.8.Распайку проводов и экранов кабелей к
10. Винты крепления блочных частей соед.
11. Кабели в местах сопряжения с опл в один слой с 50 % перекрытием. На кон. Бл-вах из нерж. паз 273 и концы шилок
12. Острые кромки элементов конструкции, на клее 88-СА ТУ 38.105.1760-89. Габарит
13. Допускается касание кабелями корпуса
14. Допускается дополнительное крепление. Габаритные размеры ленты по месту.
15. Кабели крепить лентой поз. 220 и кон

Параллельное нисходящее проектирование




Параллельное нисходящее проектирование

Типовая схема Управляющей структуры конструктора



Параллельное нисходящее проектирование

Схема взаимосвязей моделей конструктора







Отображение модели

Использование просмотрщика Creo View


Вызов модели с помощью браузера, не требуется специальное ПО

Возможность работать с общим видом изделия, в том числе с удаленных рабочих станций, подключенных к сети предприятия


Возможность быстрого построения сечений, анализа пересечений внутри модели



Загрузка всей модели 191KC.0000A-0MC




Возможность быстрой загрузки любого компонента из дерева модели



Возможность измерения размеров и рецензирования решений в модели


Перспективные задачи для моделирования

Моделирование ЭВТИ



Перспективные задачи для моделирования

Моделирование композитных конструкций



ФАКУЛЬТАТИВНО

