(495) **646-63-16,** (499) **608-00-24**
aps-dsk@mail.ru
www.aps-dsk.ru

ДОМА из клееного бруса ***ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ***

Технологии производства ***http://www.aps-dsk.ru/pages/proizvodstvo***
Домостроение и сборка стен ***http://www.aps-dsk.ru/pages/stroitelstvo_doma***
Проекты домов и цены ***http://www.aps-dsk.ru/catalog***

1	**ПРОЕКТИРОВАНИЕ:** (минимальная площадь проектирования 80 кв.м.) А) Архитектурно строительные чертежи: - Пояснительная записка (общие данные); - План фундамента, разрезы; - Фасады модели дома; - Планы 1 и 2 этажей дома + планы с расстановкой мебели; - Разрезы модели дома (4 вида) с размерами; - Планы раскладки балок 1 и 2 этажей; - План кровли; - Спецификация оконных и дверных проемов; - 3D модели дома 2 вида. Б) Чертежи конструкции деревянные (клееный брус): - Планировка дома КД; - Разверстка (побрусовые чертежи) стен дома. + ПЛАН схема скрытой электропроводки	**149 ₽**/ м2
2	**ФУНДАМЕНТ:** **1. Лента фундаментная** 1.1. Разработка грунта 1.2. Подготовка ПГС основания 1.3. Вязка и укладка арматуры Ф12 А3 1.4. Устройство опалубки 1.5. Заливка ленты бетоном М300 (В22,5) 1.6. Виброусадка бетона **2. Сваи буронабивная ж/б** 1.1. Разбивка свайного поля 1.2. Бурение свай L=1,8 м 1.3. Укладка асбесто цементных труб 1.4. Вязка и укладка арматуры Ф12 А3 1.5. Заливка свай бетоном М300 (В22,5) 1.6. Виброусадка бетона	**2 990 ₽**/м.п. **3 490 ₽**/ шт
3	**КЛЕЕНЫЙ БРУС 180*200 (160) *12м** 1.1. Материал сосна влажность min 8% 1.2. Профиль финский «полу гребенка» 1.3. Клеевые системы KIILTO (сертификаты, протоколы испытания, протоколы безопасности; производство Финляндия)	**18 900 ₽**/м3
4	**СБОРКА КЛЕЕНОГО БРУСА** + скрытая электропроводка + металлорукав гофра тепмературо поглащающая	**3 400 ₽**/м3
5	**ЗАРЕЗКА ЧАШЕК** по типовому или индивидуальному проекту автоматически	**2 000 ₽**/м3
6	**КРЫША и КРОВЛЯ:** **1. Устройство стропильной системы** 1.1. Работы по устройству стропил 1.2. Антисептирование 1.3. Крепеж, пластины, уголки 1.4. Стропильная система 50 * 200мм **2. Устройство кровельного пирога** 2.1. Парогидроизоляция (TYVEK, JUTA) 2.2. Утеплитель (ROCKWOOL lite bats Fin) 2.3. Металлочерепица PELTY YA RAUTA финляндия (цвет на выбор) + элементы снегосдерживания + комплект крепежа 2.4. Работы по устройству 2.5. Мягкая гибкая кровля TEGOLA финляндия + элементы снегосдерживания + сплошной настил ОБС 3 + подложка гидроиз. СБС 2 Сейфити + комплект крепежа 2.6. Композитная черепица, керамическая черепица и т.д.	**1 290 ₽**/м2 **2 490 ₽**/м2 **+ 490 ₽**/м2
7	**ОСТЕКЛЕНИЕ:** 1. Окна ПВХ профиль **VEKA** 1.1. 2-ух камерный стеклопакет 1.2. Профиль евро Endgine 1.3. 4-10-4-10 1.4. Подоконники 1.5. Отливы 1.4. Обсадной брусок 2. Окна Деревянные профиль 78*82 1.1. 2-ух камерный стеклопакет 1.2. Профиль Eco Tech сосна/листвен/дуб 1.3. Guardian 4-10-4-10 1.4. ROTO фурнитура 1.5. Подоконник 1.6. Отливы 1.7. Обсадной брусок + цвет на выбор	**6 550 ₽**/м2 окна

Настоящее предложение не является офертой согласно ГК РФ. Просьба цены и комплектации уточнять у менеджеров компании.