



(495) **646-63-16**, (499)

**608-00-24**

[aps-dsk@mail.ru](mailto:aps-dsk@mail.ru)

[www.aps-dsk.ru](http://www.aps-dsk.ru)

## **ДОМА из клееного бруса** *от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Технологии производства <http://www.aps-dsk.ru/pages/proizvodstvo>

Домостроение и сборка стен [http://www.aps-dsk.ru/pages/stroitelstvo\\_doma](http://www.aps-dsk.ru/pages/stroitelstvo_doma)

Проекты домов и цены <http://www.aps-dsk.ru/catalog>

<b>1</b>	<b><u>ПРОЕКТИРОВАНИЕ:</u></b> (минимальная площадь проектирования 80 кв.м.) А) Архитектурно строительные чертежи: - Пояснительная записка (общие данные); - План фундамента, разрезы; - Фасады модели дома; - Планы 1 и 2 этажей дома + планы с расстановкой мебели; - Разрезы модели дома (4 вида) с размерами; - Планы раскладки балок 1 и 2 этажей; - План кровли; - Спецификация оконных и дверных проемов; - 3D модели дома 2 вида. Б) Чертежи конструкции деревянные (клееный брус): - Планировка дома КД; - Разверстка (побрусовые чертежи) стен дома. + ПЛАН схема скрытой электропроводки	<b>149 Р/м<sup>2</sup></b>
<b>2</b>	<b><u>ФУНДАМЕНТ:</u></b> <b>1. Лента фундаментная</b> 1.1. Разработка грунта 1.2. Подготовка ПГС основания 1.3. Вязка и укладка арматуры Ф12 А3 1.4. Устройство опалубки 1.5. Заливка ленты бетоном М300 (В22,5) 1.6. Виброусадка бетона <b>2. Сваи буронабивная ж/б</b> 1.1. Разбивка свайного поля 1.2. Бурение свай L=1,8 м 1.3. Укладка асбесто цементных труб 1.4. Вязка и укладка арматуры Ф12 А3 1.5. Заливка свай бетоном М300 (В22,5) 1.6. Виброусадка бетона	<b>2 990 Р/м.п.</b>  <b>3 490 Р/шт</b>
<b>3</b>	<b><u>КЛЕЕНЫЙ БРУС 180*200 (160) *12м</u></b> 1.1. Материал сосна влажность min 8% 1.2. Профиль финский «полу гребенка» 1.3. Клеевые системы КИЛТО (сертификаты, протоколы испытания, протоколы безопасности; производство Финляндия)	<b>18 900 Р/м<sup>3</sup></b>
<b>4</b>	<b><u>СБОРКА КЛЕЕНОГО БРУСА</u></b> + скрытая электропроводка + металлорукав гофра температуропоглощающая	<b>3 400 Р/м<sup>3</sup></b>
<b>5</b>	<b><u>ЗАРЕЗКА ЧАШЕК</u></b> по типовому или индивидуальному проекту автоматически	<b>2 000 Р/м<sup>3</sup></b>
<b>6</b>	<b><u>КРЫША и КРОВЛЯ:</u></b> <b>1. Устройство стропильной системы</b> 1.1. Работы по устройству стропил 1.2. Антисептирование 1.3. Крепеж, пластины, уголки 1.4. Стропильная система 50 * 200мм <b>2. Устройство кровельного пирога</b> 2.1. Парогидроизоляция (TYVEK, JUTA) 2.2. Утеплитель (ROCKWOOL lite bats Fin) 2.3. Металлочерепица PELTU YA RAUTA финляндия (цвет на выбор) + элементы снегосдерживания + комплект крепежа 2.4. Работы по устройству  2.5. Мягкая гибкая кровля TEGOLA финляндия + элементы снегосдерживания + сплошной настил ОБС 3 + подложка гидроиз. СБС 2 Сейфити + комплект крепежа 2.6. Композитная черепица, керамическая черепица и т.д.	<b>1 290 Р/м<sup>2</sup></b>  <b>2 490 Р/м<sup>2</sup></b>  <b>+ 490 Р/м<sup>2</sup></b>
<b>7</b>	<b><u>ОСТЕКЛЕНИЕ:</u></b> <b>1. Окна ПВХ профиль ВЕКА</b> 1.1. 2-ух камерный стеклопакет 1.2. Профиль евро Engine 1.3. 4-10-4-10 1.4. Подоконники 1.5. Отливы 1.4. Обсадной брусок  <b>2. Окна Деревянные профиль 78*82</b> 1.1. 2-ух камерный стеклопакет 1.2. Профиль Eco Tech сосна/листвен/дуб 1.3. Guardian 4-10-4-10 1.4. ROTO фурнитура 1.5. Подоконник 1.6. Отливы 1.7. Обсадной брусок + цвет на выбор	<b>6 550 Р/м<sup>2</sup></b>  ОКНА

Настоящее предложение не является офертой согласно ГК РФ. Просьба цены и комплектации уточнять у менеджеров компании.