





Центр ГРАНД

( <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				30522.	824,8									
Накладные расходы 120%*(0,94*0,9) ФОТ (от 31 347,23)				31823,7										
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 31 347,23)				17319,3										
Итого с накладными и см. прибылью				201751,4										
<b>5</b>	<b>ТЕРр58-21-01</b>	<b>Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал</b>	<b>10 шт.</b>	<b>0,4</b>	<b>3759,68</b>	<b>12,16</b>	<b>2172,89</b>	<b>40.26 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах (август 2008 г.)</b>	<b>1503,87</b>	<b>629,85</b>	<b>4,86</b>	<b>869,16</b>	<b>18,6</b>	<b>7,44</b>
		<i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>			<b>1574,63</b>			<b>ОЗП=10,73; ЭМ=538; ЗПМ=10,73; МАТ=3,23</b>					<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
Н1 единицу в ценах 2001г.				821,74	2,26	672,72								
				146,75										
Итого на единицу с учетом "- смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах (август г.)				3759,68	12,16	2172,89								
2008				1574,63										
В<ГЕГО на физобъем (0,4)				1503,87	4,86	869,16								
				629,85										
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 629,85)				491,41										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 629,85)				409,4										
Итого с накладными и см. прибылью				2404,68										1
<b>6</b>	<b>ТЕР15-01-062-02прим</b>	<b>Облицовка слуховых окон в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя</b>	<b>100 м2</b>	<b>0,1155</b>	<b>125844,97</b>	<b>851,41</b>	<b>114875,49</b>	<b>8.29</b>	<b>14535,09</b>	<b>1168,64</b>	<b>98,34</b>	<b>13268,11</b>	<b>106,19</b>	<b>12,26</b>
		<i>Отделочные работы</i>	<b>поверхности облицовки</b>		<b>10118,07</b>	<b>42,06</b>		<b>Тодшивка потолка металлическим сайдингом август 2008 г.)</b>			<b>4,86</b>		<b>0,69</b>	<b>0,08</b>
								<b>ОЗП=10,73; ЭМ=4,23; ЗПМ=10,73; МАТ=3,86</b>						

Центр "РАНД

f

1	2	3	4   «5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого с накладными и см. прибылью			16126,12									
7	<b>ТЕР09-03-038</b> Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (козырьки над двумя входами)	1т	0,3	55164,32	1345	52184,92	16.2	16549,3	49032	403,5	15655,48	15,9	4,
	<i>Строительные металлические конструкции</i>			1634,39	292,61		Лестницы, площадки, ограждения (август 2008 г.) ОЗП=10,73; ЭМ=3,91; ЗГШ=10,73; МАТ=4,1			87,78		2,17	0,
	На единицу в ценах 2001г.			13224,34	343,99	12728,03							
				152,32	27,27								
X	Итого на единицу с учетом "Лестницы, площадки, ограждения (август 2008 г.) ОЗП=10,73; ЭМ=3,91;ЗПМ=10,73;МАТ=4,1"			55164,32	1345	52184,92							
	ВСЕГО на физобъем (0,3)			16549,3	403,5	15655,48							
				490,32	87,78								
	Накладные расходы 90%*(0,94*0,9) ФОТ (от 578,10)			440,17									
	Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 578,10)			417,68									
	Итого с накладными и см. прибылью			17407,15									
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							199593,55	47156,61	3857,15	148579,79		542,,
										925,01			9,
	Накладные расходы							44999,22					
	Сметная прибыль							28030,38					
	Ито го							272623,15					542,,
													9,:
	В том числе:												
	Материалы							148579,79					
	Машины и механизмы							3857,15					
	ФОТ							48081,62					