Инициативное предложение:
«Благоустройство пешеходной зоны от перекрестка ул. Юн. Пионеров / К. Либнехта до перекрестка ул. К. Либнехта/ул. 30 лет Победы».

Мероприятия по реализации предложения (описание работ, которые необходимо провести для реализации предложения)

1. Асфальтирование тротуаров (Общая площадь м2)
2. Спиливание и выкорчевывание тополей – 4 шт.
3. Приобретение и установка уличных урн – 2шт.

Длина тротуаров – 48 метров, ширина – 3 метра.
Площадь = 144м2



Длина тротуаров – 146 метров, ширина – 3 метра. Площадь = 438м2

В местах где установлены лестницы ширина составляет **1,5 метра**

TELE2

VEKA
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
-ЛОДЖИИ
-БАЛКОНЫ
-ПОТОЛКИ
-ЖАЛЮЗИ

ПГ
МЯСНАЯ ЛАВКА
МЯСО ТОЛЬКО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКНА
VEKA
20 м.

Автомобильная стоянка. Площадь 520м2.

Урна уличная металлическая с крышкой

Предварительный расчет стоимости материалов и работ.

1. **Бордюры и их установка – 48шт + 146шт = 194 шт * 500руб. = 97000 руб.**
2. **Цементный раствор для установки бордюров – 4м3 * 5000 руб. = 20000 руб.**
3. **Выравнивание шлаком (толщина 7см.) внутреннего слоя под асфальт – 77м3 * 2200 руб. = 169400 руб.**
4. **Укладка и стоимость асфальта (толщина 4см) – 144м2 + 438м2 + 520м2 = 1102м2 * 1300 руб. = 1432600руб.**
5. **Спиливание и выкорчевывание тополей 4шт * 30000 руб. = 120000 руб.**
6. **Приобретение и установка металлических урн – 2 шт. * 2000 руб. = 4000 руб.**
7. **Прочие расходы – 50000 руб.**

Итого: Покрытие асфальт – 1 893 000 руб.