

## Тест 4.2


# 1

**рекомендуемый** уклон кровли из рулонных материалов до

**А - 3%**

→ **Б - 5%**

**В - 8%**



Утепление **безрулонных** кровель  
может осуществляться ...

**А** - минераловатными плитами

→ **Б** - подклейкой снизу  
пенополистиролцемента


**В** - утепляющей засыпкой

**Г** – вентилируемой прослойкой

Чердачные контрфорсные панели  
устанавливаются ...

- **А** - в стыках фризových панелей
- Б** - по верху фризových панелей
- В** - по расчету ветровой нагрузки

4



Водоотвод  
с крыши в зданиях  
до пяти этажей  
с кровлей  
из рулонных материалов  
может быть...

**А** - только наружным

**Б** - только внутренним

**В** – наружным  
или внутренним

# 5

Если крыша используется, например, для работы летнего кафе она называется ...

**А** - используемая

**Б** - функционирующая

→ **В** - эксплуатируемая

**Г** - рабочая

# 6

Высота полупроходного чердака

**А** - 1,2 м

 **Б** - 1,6 м

**В** - 1,9 м

**Г** - 2,0 м

# 7

Вентиляционные блоки завершаются в уровне чердака

→ **А** - только в крышах с теплым чердаком

**Б** - только в крышах с холодным чердаком

**В** - и в тех и в других

**Г** – в совмещенных крышах

Не бывает крыши...

- **А** - с теплым проветриваемым чердаком
- Б** - совмещенной бесчердачной неветилируемой
- В** - совмещенной бесчердачной вентилируемой
- Г** - с холодным проветриваемым чердаком

# 9


Если чердак теплый,  
высота **ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ**  
от уровня чердачного перекрытия ...

Г - не регламентируется

А - не более 2,5 метров

→ Б - не менее 4,5 метров

В - около 1 метра



# 10

Если чердак холодный, высота  
крышного вентблока от уровня кровли  
...

**А** - не более 2,5 метров

**Б** - не менее 0,5 метра

**→ В** - около 1 метра

**Г** - не регламентируется

Если чердак теплый, для усиления тяги над вентиляционными стояками устанавливаются...


А - дефлекторы

Б - колпаки

→ В - диффузоры

Г - флюгарки

Д - ничего не устанавливается




Во фризových панелях холодного чердака следует предусматривать продухи общей площадью

**А** - не менее  $1/200$  площади пола чердака

**Б** - не менее  $1/300$  площади пола чердака

→ **В** - не менее  $1/400$  площади пола чердака

## Лотковая кровельная плита



Высота ограждений на кровле


→ **А** - не менее 0,6 м

**Б** - не менее 0,9 м

**В** - не регламентируется

# 15

## Панель чердачных внутренних контрфорсных стен -



В секционном здании выходов на крышу должно быть

→ **А** - не менее двух


**Б** - один на здание

**В** - один на секцию

**Г** - в зависимости от количества и площади этажей

17


## Панель чердачных внутренних несущих стен



# 18

Шер стр.71

В местах примыкания кровли к парапетам, стенам, шахтам, трубам устраивается...



**А** - прилив

**Б** - валик

**В** - откос

**Г** - свес