Комплект №13

Принадлежности для устройства рабочих площадок на устье аварийной скважины

Комплект №13 предназначен для устройства рабочей площадки на устье аварийной скважины.

В комплект входят монтажные леса для оборудования рабочих и переходных площадок на устье скважины, хомуты, стаканы для наращивания высоты монтажных лесов, растяжки с талрепом, доска обрезная. Для мобильной транспортировки все сложено в пакет.

Для монтажа рабочей площадки необходимо установить опорные башмаки, вставить в них стойки.

Закрепить на стойке хомут на заданной высоте, установив его так, чтобы откидные болты были вверху, а сам хомут был установлен с внешней стороны площадки.

Установить в хомуты поперечные трубы и закрепить откидные болты

Меры безопасности

- При монтаже рабочей площадки необходимо надежно закрепить последнюю с помощью оттяжек из стальных канатов и растяжек с талрепом.
- На верхней площадке установить стойки для ограждения и в качестве перил натянуть стальной канат.
- Соблюдать правила безопасности при работе на высоте.