

Требования к готовности здания для выполнения штукатурных работ.

И.

Выполнила преподаватель Кирьянова Л.

Производство штукатурных работ разрешается начинать после завершения в необходимом объеме всех общестроительных работ, предшествующих отделочным работам.

Передачу объекта под отделочные (штукатурные) работы оформляют актом сдачи-приемки объекта или части его, в котором отражена готовность строительной площадки и здания.

По готовности здания к штукатурным

Штукатурные работы допускаются выполнять только после осадки здания, так как преждевременно выполненная штукатурка может быть повреждена.

До начала штукатурных работ должны быть выполнены следующие работы:

- 1. спланирована площадка;**
- 2. закончено устройство дорог и подъездов к зданию;**
- 3. предоставлено место для размещения склада материалов и установки подъемников, лебедок и будки моториста;**
- 4. установлены стояки электроэнергии для подключения механизмов**
- 5. установлены стояки для подвода воды для разбора ее на каждом этаже;**
- 6. закончено устройство кровли в зданиях высотой 1—3 этажа.**

В зданиях высотой более трех этажей штукатурку можно выполнять при отсутствии кровли, но при наличии не менее двух железобетонных перекрытий над оштукатуриваемым этажом .

Кран при этом должен выполнять работы на смежной захватке.

Деревянные рубленые стены допускается оштукатуривать не ранее чем через год после возведения здания (после окончания осадки конструкций здания). Деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из стандартных деталей и установленные на жесткое основание, допускается оштукатуривать вслед за кончанием сборки здания.

- 6.устройство всех видов оснований под чистые полы;
- 7.установка перегородок с оконпаткой щелей по периметру;
- 8.установка оконных и дверных блоков с проконопаткой зазоров за коробками;**
- 9.установка встроенных шкафов и подоконников,
- 10.установка шкафчиков электроосветительных и слаботочных устройств;
- 11.основные санитарно-технические работы (монтаж и опрессовка систем (центрального отопления, водопровода, канализации и газопровода);
- 12.прокладка скрытой электропроводки для силовых, осветительных и слабых токов;
- 13.укладка ступеней и проступей на лестничных маршах;
- 14.установка лестничных ограждений;
- 15.установка стояков электрооборудования (электроосвещения, телефонизации, радиофикации, телевидения);
- 16.установка мусоропровода;
- 17.очистка помещений от строительного мусора.